

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9922
	TRABAJOS EN ZONA DE SOPLANTES	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Trabajos diversos de mantenimiento a realizar en las salas de soplantes.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Sala de Soplantes.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Proyección de aceite caliente.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Problemas auditivos.
- Atrapamientos.
- Quemaduras.
- Riesgo eléctrico

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	Utilizar orejeras de protección en las operaciones a realizar en la sala, siempre que estén en funcionamiento los compresores. En estancias de corta duración se utilizarán los tapones.		
	Utilizar calzado antideslizante.		Utilizar guantes de protección mecánica. Utilizar guantes de látex.
	No prolongar la permanencia en la sala innecesariamente.		Seguir las instrucciones del manual de manipulación de cargas.
	Mantenerse alejado de elementos móviles de la maquinaria de la planta y siempre que sea posible parar la máquina.		
	Atender a los mecanismos de alarma de la maquinaria, como son los presostatos, etc		
	Trabajar siempre en la sala con una buena ventilación		

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
---	--	--

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9922
	TRABAJOS EN ZONA DE SOPLANTES	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 2 DE 2

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

 Entrada prohibida a personas no autorizadas	La manipulación eléctrica y mecánica la realizarán sólo personal autorizado.
---	--

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	12/04/2013	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.